



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายบ้านนายสะอาด รั้งใจ ถึงสี่แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์)

บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสะอาด รั้งใจ ถึงสี่แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๔ จุด ยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒,๔๙๖.๑๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.sopprap.go.th](http://www.sopprap.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๔-๔๕๒๙ ต่อ ๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ต. 

(ร้อยตรีชูเชิด ด่านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

(สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานนท์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานนท์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๒ จุด ยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๕๖๑.๕๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.sopprap.go.th](http://www.sopprap.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๔-๔๕๒๙ ต่อ ๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.๓ 

(ร้อยตรีชูเชิด ด่านอินถา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจينا)  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจينا) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๔ จุด ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๐๕๕.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.sopprap.go.th](http://www.sopprap.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๔-๔๕๒๙ ต่อ ๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ต. 

(ร้อยตรีชูเชิด ต้านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสะอาด รั้งใจ ถึงสี่แยก  
บ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๒๘.๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดท่อระบายน้ำ  
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๑๔ จุด ยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด  
.....  
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ .....เป็นเงิน.....๔๓๒,๔๙๖.๑๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๔)
- ๖.๒ ..สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๕)
- ๖.๓ ..
- ๖.๔ ..
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..นางสาวธัญญาธร ด่านอินถา ..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ..นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม ..... กรรมการ
- ๗.๓ ..นายชาญวิทย์ จันทร์ศรีพิมล ..... กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย


โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสะอาด รั้งใจ ถึงสี่แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์)  
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
ขนาด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 14 จุด ยาวรวม 220.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
ประมาณการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (งานอาคาร)
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	331,262.39	1.3056	432,496.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			432,496.18	
	ตัวอักษร	( สีสันสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์ )		432,496.18	

ผู้ประมาณการ


  
(นายชรินทร์ พลนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ


ร.ต.   
(ชูเชิด ตานอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวอรนัญฐาร ตานอินตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

  
(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายชาญวิทย์ จันทร์ศรีพินิต)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการ  
สถานที่ดำเนินการ  
ขนาด

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสะอาด ริงใจ ถึงสี่แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์)  
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 14 จุด ยาวรวม 220.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


ประมาณการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต								
1	ดินขุด	ลบ.ม.	124.29	-	-	45.00	5,593.05	5,593.05	
2	ทรายถมรองพื้น + ถมหลังท่ออัดแน่น	ลบ.ม.	38.36	175.00	6,713.00	91.00	3,490.76	10,203.76	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น + รั้วข้างท่อ	ลบ.ม.	27.61	1,534.00	42,353.74	306.00	8,448.66	50,802.40	
4	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	เมตร	204.60	385.76	78,926.50	149.30	30,546.78	109,473.28	
	งานบ่อพักน้ำ								
5	บ่อพัก	จุด	14.00	5,473.14	76,623.96	2,173.92	30,434.91	107,058.87	
	งานคอนกรีตหลังท่อ								
6	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.69	1,627.00	32,035.63	306.00	6,025.14	38,060.77	
7	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	125.44	29.70	3,725.57	5.00	627.20	4,352.77	
8	ยางมะตอย	ลิตร	65.00	15.00	975.00	-	-	975.00	
9	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	29.70	-	-	25.00	742.50	742.50	
10	งานคืนสภาพถนนแอสฟัลต์คอนกรีต	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
11	ค่าแรง + ค่าวัสดุ							331,262.39	
12	ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี	FACTOR F (งานอาคาร) =				1.3056		101,233.79	
13	รวมเป็นเงินทั้งหมด							432,496.18	
ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				( สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสิบแปดสตางค์ )				432,496.18	

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาสินค้าอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 และราคาสิบลบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประมาณการ

  
(นายชินทร พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ

ร.ต.

(ชูเชิด ตำนอินธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวธนัญฐา ตำนอินธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

  
(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายไชยวัช จันทร์ศรีพิมล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสะอาด รั้งใจ ถึงสี่แยกบ้านนายรัฐศาสตร์ แก่นจันทร์) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5

1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร					
	คอนกรีตหยาบรองท่อ / ล็อกท่อ จำนวน	27.61	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	207.01 บาท/ม. = 42,353.74 บาท
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ จำนวน	27.61	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	41.29 บาท/ม. = 8,448.66 บาท
	ทรายถมรองพื้น / ถมหลังท่ออัดแน่น จำนวน	38.36	ลบ.ม. @	175	บาท/ลบ.ม. =	32.81 บาท/ม. = 6,713.00 บาท
	ทรายถมรองพื้นหรือปรับระดับ เมื่อ 25 %					
	ค่าแรงงานทรายถมรองพื้น / ถมหลังท่ออัดแน่น	38.36	ลบ.ม. @	91	บาท/ลบ.ม. =	17.06 บาท/ม. = 3,490.76 บาท
	ปูนทรายรอยต่อท่อ					
	ซีเมนต์ผสม	9.3	กก. @	2.23	บาท/กก. =	20.74 บาท/ม.
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม. @	280.00	บาท/ลบ.ม. =	14.00 บาท/ม.
	ค่าท่อ จำนวน	1.00	ม. @	350.00	บาท/ม. =	350.00 บาท/ม.
	รวมค่าวัสดุ					384.74 บาท/ม.
	ค่ายกขึ้นลง 32 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	1.00	ม. @ 9.3	9.30	บาท/ม. =	9.30 บาท/ม.
	ค่าวาง	1.00	ม. @ 140	140.00	บาท/ม. =	140.00 บาท/ม.
	รวมค่าแรงงาน					149.30 บาท/ม.
	รวมงานวางท่อ คสล. ขนาด คค.0.40 เมตร (รวมค่าติดตั้งแล้ว)				=	534.04 บาท/ม.
2	คอนกรีตหลังท่อ					
	คอนกรีตโครงสร้าง	19.69	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	32,035.63 บาท
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	19.69	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	6,025.14 บาท
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	125.44	ตร.ม. @	29.70	บาท/ตร.ม. =	3,725.57 บาท
	ค่าวางตะแกรงเหล็ก	125.44	ตร.ม. @	5.00	บาท/ตร.ม. =	627.20 บาท
	ยางมะตอย	65.00	ลิตร @	15.00	บาท/ลิตร =	975.00 บาท
	ค่างานต้นทุน					43,388.54 บาท
3	งานบ่อพักน้ำ (ขนาด กว้าง 1.10 ยาว 1.10 เมตร ลึก 0.80 เมตร)					
	งานดินขุด	1.27	ลบ.ม. @	45.00	บาท/ลบ.ม. =	57.15 บาท/บ่อ
	ทรายถมรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	175.00	บาท/ลบ.ม. =	10.50 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	91.00	บาท/ลบ.ม. =	5.46 บาท/บ่อ
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	92.04 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	18.36 บาท/บ่อ
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	976.20 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	183.60 บาท/บ่อ
	ค่าแรงไม้แบบ	2.88	ตร.ม. @	133.00	บาท/ตร.ม. =	383.04 บาท/บ่อ
	ไม้แบบ	0.51	ตร.ม. @	125.00	บาท/ตร.ม. =	63.75 บาท/บ่อ
	ไม้คร่า	0.15	ลบ.ฟ. @	467.00	บาท/ลบ.ฟ. =	70.05 บาท/บ่อ
	ฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	2,147.00	บาท =	2,147.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทำฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	991.00	บาท =	991.00 บาท/บ่อ
	สีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	30.00	บาท =	85.20 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	35.00	บาท =	99.40 บาท/บ่อ
	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	10.00	เส้น @	175.00	บาท =	1,750.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	10.00	เส้น @	29.30	บาท =	293.00 บาท/บ่อ
	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.20	เมตร@	87.00	บาท =	278.40 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	3.20	เมตร@	44.66	บาท =	142.91 บาท/บ่อ
	ค่างานต้นทุน					7,647.06 บาท/บ่อ

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ... วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานันท์)..... บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง..... .....	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ.....	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐.๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน).....	
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดท่อระบายน้ำ..... เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๑๒ จุด ยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ..... รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด..... .....	
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔..... เป็นเงิน..... ๓๕๐,๕๖๑.๕๗ /..... บาท	
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๔).....	
๖.๒	สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๕).....	
๖.๓	.....	
๖.๔	.....	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นางสาวธนัญญาธร ด่านอินธา..... ประธานกรรมการ	
๗.๒	นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม..... กรรมการ	
๗.๓	นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล..... กรรมการและเลขานุการ	

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
โครงการ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานนท์)		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง		
ขนาด	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 12 จุด ยาวรวม 168.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (งานอาคาร)
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	299,143.36	1.3056	390,561.57	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			390,561.57	
	ตัวอักษร	( สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ )		390,561.57	

ผู้ประมาณการ

  
(นายชินทร พลนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ

ร.ต.

(ชูเชิด ต่านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวธนัฐธรา ต่านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

  
(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสปรอบ อำเภอสปรอบ จังหวัดลำปาง

โครงการ  
สถานที่ดำเนินการ

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อกัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานันท์)

ขนาด

บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสปรอบ อำเภอสปรอบ จังหวัดลำปาง

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อกัก 12 จุด ยาวรวม 168.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต								
1	ดินขุด	ลบ.ม.	131.11	-	-	45.00	5,899.95	5,899.95	
2	ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	75.00	-	-	45.00	3,375.00	3,375.00	
3	ทรายถมรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	17.02	140.00	2,382.80	91.00	1,548.82	3,931.62	
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น + รั้วข้างท่อ	ลบ.ม.	19.81	1,534.00	30,388.54	306.00	6,061.86	36,450.40	
5	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	เมตร	154.80	384.74	59,557.75	149.30	23,111.64	82,669.39	
	งานบ่อกักน้ำ								
6	บ่อกัก ลึก 0.90 เมตร	จุด	3.00	5,760.50	17,281.50	2,226.98	6,680.95	23,962.45	
7	บ่อกัก ลึก 1.50 เมตร	จุด	9.00	6,605.07	59,445.63	2,651.14	23,860.28	83,305.91	
	งานคอนกรีตหลังท่อ								
8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	17.02	1,627.00	27,691.54	306.00	5,208.12	32,899.66	
9	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	154.80	22.40	3,467.52	5.00	774.00	4,241.52	
10	ยางมะตอย	ลิตร	50.00	15.00	750.00	-	-	750.00	
11	งานพื้นคอนกรีต	งาน	1.00	15,149.74	15,149.74	2,637.72	2,637.72	17,787.46	
12	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	154.80	-	-	25.00	3,870.00	3,870.00	
13	ค่าแรง + ค่าวัสดุ							299,143.36	
14	ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี FACTOR F (งานอาคาร) =					1.3056		91,418.21	
15	รวมเป็นเงินทั้งหมด							390,561.57	
ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				( สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ )				390,561.57	

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาสินค้าอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 และราคาสีบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประมาณการ

  
(นายชรินทร์ พลนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

ร.ต.

(ชูเชิด คำอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสปรอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญารัตน์ คำอินตา)

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสปรอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด


โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปวงนันท์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9

1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร					
	ขุดดิน จำนวน	131.11	ลบ.ม. @	45	บาท/ลบ.ม. =	5,899.95 บาท
	ดินถมอัดแน่น จำนวน	75.00	ลบ.ม. @	45	บาท/ลบ.ม. =	3,375.00 บาท
	คอนกรีตหยาบรองท่อ / ล็อกท่อ จำนวน	19.81	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	30,388.54 บาท
	ค่าแรงคอนกรีตหยาบ จำนวน	19.81	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	6,061.86 บาท
	ทรายถมรองพื้นอัดแน่น จำนวน	17.02	ลบ.ม. @	140	บาท/ลบ.ม. =	2,382.80 บาท
	ค่าแรงทรายถมรองพื้นอัดแน่น	17.02	ลบ.ม. @	91	บาท/ลบ.ม. =	1,548.82 บาท
	ปูนทรายรอยต่อท่อ					
	ซีเมนต์ผสม	9.3	กก. @	2.23	บาท/กก. =	20.74 บาท/ม.
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม. @	280.00	บาท/ลบ.ม. =	14.00 บาท/ม.
	ค่าท่อ จำนวน	1.00	ม. @	350.00	บาท/ม. =	350.00 บาท/ม.
	รวมค่าวัสดุ				=	384.74 บาท/ม.
	ค่ายกชั้นลง 32 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	1.00	ม. @ 9.3	9.30	บาท/ม. =	9.30 บาท/ม.
	ค่าวาง	1.00	ม. @ 140	140.00	บาท/ม. =	140.00 บาท/ม.
	รวมค่าแรงงาน					149.30 บาท/ม.
	รวมงานวางท่อ คสล. ขนาด คก.0.40 เมตร (รวมค่าติดตั้งแล้ว)				=	534.04 บาท/ม.
2	คอนกรีตหลังท่อ					
	คอนกรีตโครงสร้าง	17.02	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	27,691.54 บาท
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	17.02	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	5,208.12 บาท
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	154.80	ตร.ม. @	22.40	บาท/ตร.ม. =	3,467.52 บาท
	ค่าวางตะแกรงเหล็ก	154.80	ตร.ม. @	5.00	บาท/ตร.ม. =	774.00 บาท
	ยางมะตอย	50.00	ลิตร @	15.00	บาท/ลิตร =	750.00 บาท
	ค่างานต้นทุน					37,891.18 บาท
3	งานบ่อพักน้ำ (ขนาด กว้าง 1.10 ยาว 1.10 เมตร ลึก 0.90 เมตร)					
	งานดินขุด	1.39	ลบ.ม. @	45.00	บาท/ลบ.ม. =	62.55 บาท/บ่อ
	ทรายถมรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	140.00	บาท/ลบ.ม. =	8.40 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	91.00	บาท/ลบ.ม. =	5.46 บาท/บ่อ
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	92.04 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	18.36 บาท/บ่อ
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.66	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	1,073.82 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	0.66	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	201.96 บาท/บ่อ
	ค่าแรงไม้แบบ	2.88	ตร.ม. @	133.00	บาท/ตร.ม. =	383.04 บาท/บ่อ
	ไม้แบบ	0.57	ตร.ม. @	125.00	บาท/ตร.ม. =	71.25 บาท/บ่อ
	ไม้คร่า	0.17	ลบ.ฟ. @	467.00	บาท/ลบ.ฟ. =	79.39 บาท/บ่อ
	ฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	2,147.00	บาท =	2,147.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทำฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	991.00	บาท =	991.00 บาท/บ่อ
	สีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	30.00	บาท =	85.20 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	35.00	บาท =	99.40 บาท/บ่อ
	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	11.00	เส้น @	175.00	บาท =	1,925.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	11.00	เส้น @	29.30	บาท =	322.30 บาท/บ่อ
	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.20	เมตร@	87.00	บาท =	278.40 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	3.20	เมตร@	44.66	บาท =	142.91 บาท/บ่อ
	ค่างานต้นทุน				=	7,987.48 บาท/บ่อ

โครงการ: วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานันท์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9

4	งานบ่อพักน้ำ (ขนาด กว้าง 1.10 ยาว 1.10 เมตร ลึก 1.50 เมตร)					
	งานดินขุด	2.11	ลบ.ม. @	45.00	บาท/ลบ.ม. =	94.95 บาท/บ่อ
	ทรายถมรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	140.00	บาท/ลบ.ม. =	8.40 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	91.00	บาท/ลบ.ม. =	5.46 บาท/บ่อ
	คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	92.04 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	18.36 บาท/บ่อ
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.01	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	1,643.27 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	1.01	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	309.06 บาท/บ่อ
	ค่าแรงไม้แบบ	4.80	ตร.ม. @	133.00	บาท/ตร.ม. =	638.40 บาท/บ่อ
	ไม้แบบ	0.96	ตร.ม. @	125.00	บาท/ตร.ม. =	120.00 บาท/บ่อ
	ไม้คร่า	0.28	ลบ.ฟ. @	467.00	บาท/ลบ.ม. =	130.76 บาท/บ่อ
	ฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	2,147.00	บาท =	2,147.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทำฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	991.00	บาท =	991.00 บาท/บ่อ
	สีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	30.00	บาท =	85.20 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	35.00	บาท =	99.40 บาท/บ่อ
	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	12.00	เส้น @	175.00	บาท =	2,100.00 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	12.00	เส้น @	29.30	บาท =	351.60 บาท/บ่อ
	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.20	เมตร@	87.00	บาท =	278.40 บาท/บ่อ
	ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	3.20	เมตร@	44.66	บาท =	142.91 บาท/บ่อ
	ค่างานต้นทุน				=	9,256.21 บาท/บ่อ
5	งานพื้นคอนกรีต					
	คอนกรีตโครงสร้าง	8.62	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	14,024.74 บาท
	ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	8.62	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	2,637.72 บาท
	ยางมะตอย	75.00	ลิตร @	15.00	บาท/ลิตร =	1,125.00 บาท
	ค่างานต้นทุน					17,787.46 บาท

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจันทน์)  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดท่อระบายน้ำ  
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๔ จุด ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๑๓๗,๐๕๕.๘๘ /.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๔)
- ๖.๒ ..สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๕)
- ๖.๓ ..
- ๖.๔ ..
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..นางสาวธนัญฐาธร ด่านอินตา..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ..นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม..... กรรมการ
- ๗.๓ ..นายชาญวิทย์ จันทร์ศรีพิมล..... กรรมการและเลขานุการ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจันทน์)  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
 ขนาด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 4 จุด ยาวรวม 65.00 เมตร  
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (งานอาคาร)
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	104,975.40	1.3056	137,055.88	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,055.88	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,055.88	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)			

ผู้ประมาณการ

  
 (นายชรินทร์ พลนา)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

ร.ต.

(ชูเชิด คำอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญาธรร คำอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทศพรวิชัย จันทร์ศรีพิมพ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการ  
สถานที่ดำเนินการ  
ขนาด

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจิงนา)  
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก 4 จุด ยาวรวม 65.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย


ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต								
1	ดินขุด	ลบ.ม.	70.65	-	-	45.00	3,179.25	3,179.25	
2	ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	55.00	-	-	45.00	2,475.00	2,475.00	
3	ทรายถมรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม.	6.66	140.00	932.40	91.00	606.06	1,538.46	
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น + รั้วข้างท่อ	ลบ.ม.	7.75	1,534.00	11,888.50	306.00	2,371.50	14,260.00	
5	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	เมตร	60.60	384.74	23,315.24	149.30	9,047.58	32,362.82	
	งานบ่อพักน้ำ								
6	บ่อพัก ลึก 1.00 เมตร	จุด	2.00	5,876.21	11,752.42	2,287.90	4,575.80	16,328.22	
7	บ่อพัก ลึก 1.50 เมตร	จุด	2.00	6,605.07	13,210.14	2,651.14	5,302.28	18,512.42	
	งานคอนกรีตหลังท่อ								
8	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	6.66	1,627.00	10,835.82	306.00	2,037.96	12,873.78	
9	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	60.60	22.40	1,357.44	5.00	303.00	1,660.44	
10	ยางมะตอย	ลิตร	18.00	15.00	270.00	-	-	270.00	
11	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	60.60	-	-	25.00	1,515.00	1,515.00	
12	ค่าแรง + ค่าวัสดุ							104,975.40	
13	ค่าอำนาจการ, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี FACTOR F (งานอาคาร) =					1.3056		32,080.48	
14	รวมเป็นเงินทั้งหมด							137,055.88	
ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				( หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์ )				137,055.88	


ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราควัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 และราคาสิบบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ผู้ประมาณการ


  
(นายชรินทร์ พลนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ

ร.ต.   
(ชูเชิด ต้านอินตา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวธรรณัฐาร ต้านอินตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

  
(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายชาอัฐวิชัย จันทร์ศรีพิมล)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจันทน์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9

1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร

ขุดดิน จำนวน	70.65	ลบ.ม. @	45	บาท/ลบ.ม. =	52.46 บาท/ม. =	3,179.25 บาท
ดินถมอัดแน่น จำนวน	55.00	ลบ.ม. @	45	บาท/ลบ.ม. =	40.84 บาท/ม. =	2,475.00 บาท
คอนกรีตหยาบรองท่อ / ล็อกท่อ จำนวน	7.75	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	196.18 บาท/ม. =	11,888.50 บาท
ค่าแรงคอนกรีตหยาบ จำนวน	7.75	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	39.13 บาท/ม. =	2,371.50 บาท
ทรายถมรองพื้นอัดแน่น จำนวน	6.66	ลบ.ม. @	140	บาท/ลบ.ม. =	15.39 บาท/ม. =	932.40 บาท
ค่าแรงทรายถมรองพื้นอัดแน่น	6.66	ลบ.ม. @	91	บาท/ลบ.ม. =	10.00 บาท/ม. =	606.06 บาท
ปูนทรายรอยต่อท่อ						
ซีเมนต์ผสม	9.3	กก. @	2.23	บาท/กก. =	20.74 บาท/ม.	
ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม. @	280.00	บาท/ลบ.ม. =	14.00 บาท/ม.	
ค่าท่อ จำนวน	1.00	ม. @	350.00	บาท/ม. =	350.00 บาท/ม.	
รวมค่าวัสดุ				=	384.74 บาท/ม.	
ค่ายกชั้นลง 32 ท่อน/เที่ยว ระยะเวลา 300 บาท	1.00	ม. @ 9.3	9.30	บาท/ม. =	9.30 บาท/ม.	
ค่าวาง	1.00	ม. @ 140	140.00	บาท/ม. =	140.00 บาท/ม.	
รวมค่าแรงงาน					149.30 บาท/ม.	
รวมงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร (รวมค่าติดตั้งแล้ว)				=	534.04 บาท/ม.	

2 คอนกรีตหลังท่อ

คอนกรีตโครงสร้าง	6.66	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	10,835.82 บาท
ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	6.66	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	2,037.96 บาท
ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	60.60	ตร.ม. @	22.40	บาท/ตร.ม. =	1,357.44 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	60.60	ตร.ม. @	5.00	บาท/ตร.ม. =	303.00 บาท
ยางมะตอย	18.00	ลิตร @	15.00	บาท/ลิตร =	270.00 บาท
ค่างานต้นทุน					14,804.22 บาท


3 งานบ่อพักน้ำ (ขนาด กว้าง 1.10 ยาว 1.10 เมตร ลึก 1.00 เมตร)

งานดินขุด	1.39	ลบ.ม. @	45.00	บาท/ลบ.ม. =	62.55 บาท/บ่อ
ทรายถมรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	140.00	บาท/ลบ.ม. =	8.40 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	91.00	บาท/ลบ.ม. =	5.46 บาท/บ่อ
คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	92.04 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	18.36 บาท/บ่อ
คอนกรีตโครงสร้าง	0.72	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	1,171.44 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	0.72	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	220.32 บาท/บ่อ
ค่าแรงไม้แบบ	3.20	ตร.ม. @	133.00	บาท/ตร.ม. =	425.60 บาท/บ่อ
ไม้แบบ	0.64	ตร.ม. @	125.00	บาท/ตร.ม. =	80.00 บาท/บ่อ
ไม้เคร่า	0.19	ลบ.ฟ. @	467.00	บาท/ลบ.ฟ. =	88.73 บาท/บ่อ
ฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	2,147.00	บาท =	2,147.00 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทำฝาเหล็ก	1.00	ชุด @	991.00	บาท =	991.00 บาท/บ่อ
ลึกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	30.00	บาท =	85.20 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทาลึกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	35.00	บาท =	99.40 บาท/บ่อ
เหล็กเส้นกลม 12 มม.	11.00	เส้น @	175.00	บาท =	1,925.00 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	11.00	เส้น @	29.30	บาท =	322.30 บาท/บ่อ
เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.20	เมตร @	87.00	บาท =	278.40 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	3.20	เมตร @	44.66	บาท =	142.91 บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน				=	8,164.11 บาท/บ่อ

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายภูมิ วังจันทน์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9

4 งานบ่อพักน้ำ (ขนาด กว้าง 1.10 ยาว 1.10 เมตร ลึก 1.50 เมตร)					
งานดินขุด	2.11	ลบ.ม. @	45.00	บาท/ลบ.ม. =	94.95 บาท/บ่อ
ทรายถมรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	140.00	บาท/ลบ.ม. =	8.40 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทรายทรายบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @	91.00	บาท/ลบ.ม. =	5.46 บาท/บ่อ
คอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	1,534.00	บาท/ลบ.ม. =	92.04 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	0.06	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	18.36 บาท/บ่อ
คอนกรีตโครงสร้าง	1.01	ลบ.ม. @	1,627.00	บาท/ลบ.ม. =	1,643.27 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานคอนกรีตโครงสร้าง	1.01	ลบ.ม. @	306.00	บาท/ลบ.ม. =	309.06 บาท/บ่อ
ค่าแรงไม้แบบ	4.80	ตร.ม. @	133.00	บาท/ตร.ม. =	638.40 บาท/บ่อ
ไม้แบบ	0.96	ตร.ม. @	125.00	บาท/ตร.ม. =	120.00 บาท/บ่อ
ไม้โครง	0.28	ลบ.พ. @	467.00	บาท/ลบ.ม. =	130.76 บาท/บ่อ
ผ้าเหล็ก	1.00	ชุด @	2,147.00	บาท =	2,147.00 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทำผ้าเหล็ก	1.00	ชุด @	991.00	บาท =	991.00 บาท/บ่อ
สีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	30.00	บาท =	85.20 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	2.84	ตร.ม. @	35.00	บาท =	99.40 บาท/บ่อ
เหล็กเส้นกลม 12 มม.	12.00	เส้น @	175.00	บาท =	2,100.00 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	12.00	เส้น @	29.30	บาท =	351.60 บาท/บ่อ
เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.20	เมตร@	87.00	บาท =	278.40 บาท/บ่อ
ค่าแรงงานงานเหล็กเสริม	3.20	เมตร@	44.66	บาท =	142.91 บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน				=	9,256.21 บาท/บ่อ

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา